

PREDVIDENE KONSTRUKCIJSKE SESTAVE

T3-predv. - Tla na terenu

Ime materiala	**Debelina [cm]**
Keramične ploščice - talne, protizdrsne	1,00
Dvokomponentha polimercementna hidroizolacija z mrežico	
Cementni estrih	5,00-7,00
Toplotna izolacija- stiropor	5,00
Večplastna bitumenska hidroizolacija Izotekt V4	1,00

F2-predv. - kontaktna fasada

Ime materiala	**Debelina [cm]**
Podaljšana apnena malta 1700	2,50
Mrežasta in votla opeka 1400	30,00
Lepilna malta z mrežico	0,30
Zaključni sloj fasadne obloge	

LEGENDA

- ARMIRAN BETON
- OPEČNI MODUL. BLOK
- OBSTOJEČI ZIDOVI
- PREDELNE STENE
- BLOK PLINOBETON
- KAMEN
- UVALJAN GRAMOZ
- RUŠITVE
- PREDVIDENO

Projektant

PIA Studio d.o.o., Portorož
PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, ARHITEKTURA

Naslov: Obala 26, 6320 Portorož, SVN

Odgovorni projektant / risbo izdelal:
Stanislava Pustoslemšek Koren univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0107 A

Naloga / objekt / sistem:
Telovadnica v Piranu
Belokriška ul. št. 0, Piran

Vrsta proj. dokumentacije	Št. projekta
PZI	24/2018
Vrsta načrta	Št. načrta
"1" Načrt arhitekture	2170/18
Naslov risbe	Št. risbe
Prerez B-B, predvideni posegi obnove	5.4.
Merilo: 1: 50	Datum: julij 2018	Št. mape: 1